

Møte 09.06.15 overvann  
Finstadbekken-Østensjøvann

Ski kommune - tiltak

# Gjeldene planer

- Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
- Tiltaksplan for vann, avløp og vannmiljø – 4 årig; knyttet opp mot økonomiplan
- Investeringer leddningsnett/tiltak i Ski kommune ca. 700 mill. kr. Brukt ca 200 mill. kr.
- Gjennomført og gjennomføres omfattende tiltake/prosjekter nebørsfeltet til Finstadbekken

# Utfordringer - overvann

- Kommunen har i sin VA-norm krav til fordrøyning i forhold til påslipp ledningsnett overvann.
- Mangler modellering/beregning konsekvenser nedstrøms.
- NVE har kommet med innsigelser til områdereguleringsplanene for Ski Vest og Ski semtrum. Viktig bla med helhetlig vurdering konsekvenser nedstrøms, flom og fordrøyning.

# Prosjekt overvann i Ski

- Det igangsettes nå et prosjekt for å få til en helhetlig vurdering av overvann i Ski og Langhus sett i forhold til de fire store planene; Ski vest, Ski sentrum, Ski øst og Langhus.
- Før detaljregulering starter for disse områdene må det være utredet videre på overvann

# Prosjekt overvann i Ski

- Bruk av rammeavtale/Sweco til modellering/utredning som bla skal avklare:
  - hydrauliske beregninger av vannføring i normal- og flomsituasjon.
  - Flomkart med evt. Byggeforbudsoner, hensynssoner, analyse av evt. flaskehalser, flomveier
  - Behov for fordrøyning

# Prosjekt overvann .....

- Ski kommune vil sette ut målere for å måle faktisk vannmengde. Dette vil være nyttig for å kvalitetsikre modellering. Måling vil også være nyttig i forbindelse med årlig rapportering forurensning.
- Målere vil bli etablert fast i flere år framover.
- En måler i Finstadbekken.

# Prosjekt overvann....

- Nyttig at det allerede er gjort vurdering fra Landbrukskontoret vedr landbrukseiendommene til Finstadbekken.
- Det legges opp til at sluttrappert fra Sweco skal foreligge i løpet av februar 2016.
- Dette vil danne grunnlag for videre samarbeid om helhetlig tiltak og videre drift/vedlikehold.