Tiltakstabell PURA - tiltaksanalyse 2016-2021

Vannforekomst ID	Vannforekomst navn	Risikovurdering	Økologisk tilstand	Påvirkningstype	Miljømål 2021	Tiltaksgruppe	Tiltak	Effekt	Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.)	enhet	Effekt over tiltakets levetid	enhet	faktor Bio P	Effekt Bio P	enhet	Effekt Bio P over levetid	enhet	Kostnad investering (I0)	Kostnad drift(K)	Nåverdi (NV)	Levetid (n)	Kost/effekt tot P	Kost/effekt BioP	Kost - effekt vurdering	Sektors internprioritering	Prioriter	Er tiltaket utløst av vannforskriften?	Status for tiltak	Ansvarlig myndighet	Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Overføring til VEAS - 10.000 pe	Stor	100	kg	4000	kg	0,9	90	kg	3600	kg	kr 12 000 000	kr 500 000	-kr 21 896 387	40	-kr 5 474	-kr 6 082	lav	2	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2015 - ferdig 2016
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp	Rehabilitering ledningsanlegg Berger/ Hellvik/Fjordvangen	Middels	10	kg	400	kg	0,9	9	kg	360	kg	kr 4 000 000	kr 0	-kr 4 000 000	40	-kr 10 000	-kr 11 111	lav	2	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2014 - ferdig 2017
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Fjordvangen/Berger/Hellvik - 10 anlegg	Middels	6,5	kg	130	kg	0,9	6	kg	117	kg	kr 2 000 000	kr 40 000	-kr 2 543 613	20	-kr 19 566	-kr 21 740	middels	1	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	ferdig 2015, privat investering
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Blylaget - 76 anlegg	Stor	49	kg	980	kg	0,9	44	kg	882	kg	kr 14 700 000	kr 304 000	-kr 18 831 459	20	-kr 19 216	-kr 21 351	middels	1	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart jan 2014 ferdig des 2015
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Kirevika/Torvik - 24 anlegg til fellessystem	Middels	15	kg	600	kg	0,9	14	kg	540	kg	kr 10 000 000	kr 0	-kr 10 000 000	40	-kr 16 667	-kr 18 519	middels	2	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2013, pålegg 2015, ferdig 2017 - **investering ledningsnett**
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Ursvik - 108 anlegg til fellesanlegg	Stor	70	kg	2800	kg	0,9	63	kg	2520	kg	kr 40 000 000	kr 0	-kr 40 000 000	40	-kr 14 286	-kr 15 873	middels	3	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2014 -ferdig 2021 - **investering ledningsnett**
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Solbergskogen - 77 anlegg	Stor	50	kg	1000	kg	0,9	45	kg	900	kg	kr 15 050 000	kr 308 000	-kr 19 235 821	20	-kr 19 236	-kr 21 373	middels	2	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2013, pålegg 2016, ferdig 2018
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Opprydding Bomannsvik/Grøstad- 105 anlegg til fellessystem	Stor	68	kg	2720	kg	0,9	61	kg	2448	kg	kr 45 000 000	kr 0	-kr 45 000 000	40	-kr 16 544	-kr 18 382	middels	1	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2012 ferdig 2021 - **Investering ledningsnett**
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	middels	Ikke tilknyttet avløpsnett	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Sone D - 320 anlegg	Stor	208	kg	4160	kg	0,9	187	kg	3744	kg	kr 63 000 000	kr 1 280 000	-kr 80 395 618	20	-kr 19 326	-kr 21 473	middels	1	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	Oppstart 2013 ferdig 2015
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Parkveien, Langhus	Liten	0,82	kg	32,8	kg	0,9	1	kg	30	kg	kr 6 000 000		-kr 6 000 000	40	-kr 182 927	-kr 203 252	høy	3	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Vevelstad PST			kg	0	kg	0,9	0	kg	0	kg	kr 27 000 000		-kr 27 000 000	40	kr 0	#DIV/0!		1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	Nedleggelse av psp som del av et større tiltak utløst av vannforskriften
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Bjerkehageveien	Liten	0,22	kg	8,8	kg	0,9	0	kg	8	kg	kr 500 000		-kr 500 000	40	-kr 56 818	-kr 63 131	middels	1	1	Nei	Besluttet gjenn	Kommune	P-effekt trolig større da SP har hatt overslag til OV
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Blåveisbekken 2	Liten	0,57	kg	22,8	kg	0,9	1	kg	21	kg	kr 4 000 000		-kr 4 000 000	40	-kr 175 439	-kr 194 932	høy	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Blåveisbekken 3	Liten		kg	0	kg	0,9	0	kg	0	kg	kr 3 000 000		-kr 3 000 000	40	kr 0	#DIV/0!		3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Skogveien 1/Øvre Hebekk*	Liten	4,02	kg	160,8	kg	0,9	4	kg	145	kg	kr 25 000 000		-kr 25 000 000	40	-kr 155 473	-kr 172 747	høy	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Seljeveien/Øvre Hebekk*	Liten	0,31	kg	12,4	kg	0,9	0	kg	11	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0		2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Konglevn.-Myrvn./Ø. Hebekk*	Liten	5,92	kg	236,8	kg	0,9	5	kg	213	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0		3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Austlisvingen	Liten	1,25	kg	50	kg	0,9	1	kg	45	kg	kr 3 000 000		-kr 3 000 000	40	-kr 60 000	-kr 66 667	middels	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Hebekkveien 1*	Liten	1,26	kg	50,4	kg	0,9	1	kg	45	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0		1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Hebekkveien 2*	Liten	0,92	kg	36,8	kg	0,9	1	kg	33	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0		2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Kapellbråtan	Liten	0,75	kg	30	kg	0,9	1	kg	27	kg	kr 3 500 000		-kr 3 500 000	40	-kr 116 667	-kr 129 630	høy	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Humleveien	Liten	2,18	kg	87,2	kg	0,9	2	kg	78	kg	kr 8 000 000		-kr 8 000 000	40	-kr 91 743	-kr 101 937	høy	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Dagboveien	Liten	1,88	kg	75,2	kg	0,9	2	kg	68	kg	kr 4 000 000		-kr 4 000 000	40	-kr 53 191	-kr 59 102	middels	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Oppegårdveien	Liten	4,29	kg	171,6	kg	0,9	4	kg	154	kg	kr 5 500 000		-kr 5 500 000	40	-kr 32 051	-kr 35 613	middels	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Sørjordet	Liten	3,52	kg	140,8	kg	0,9	3	kg	127	kg	kr 15 000 000		-kr 15 000 000	40	-kr 106 534	-kr 118 371	høy	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Overføring Ski-Haugbro	Middels	17,50	kg	700	kg	0,9	16	kg	630	kg	kr 75 000 000		-kr 75 000 000	40	-kr 107 143	-kr 119 048	høy	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	Foreløpige fosfor-red tall.
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Nybrottveien 1+2*	Liten	2,07	kg	82,8	kg	0,9	2	kg	75	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0		3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Måsaveien/Øvre Hebekk*	Liten	1,95	kg	78	kg	0,9	2	kg	70	kg	kr 0		kr 0	40	kr 0	kr 0			1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	Utført (?)
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Langhusveien VA-gang/s.vei	Liten	0,76	kg	30,4	kg	0,9	1	kg	27	kg	kr 8 500 000		-kr 8 500 000	40	-kr 279 605	-kr 310 673	høy	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Myrveien/Måsaveien	Liten		kg	0	kg	0,9	0	kg	0	kg	kr 11 000 000		-kr 11 000 000	40	kr 0	#DIV/0!		3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Rehab. VA Atriumsveien	Middels	13,45	kg	538	kg	0,9	12	kg	484	kg	kr 35 000 000		-kr 35 000 000	40	-kr 65 056	-kr 72 284	middels	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Birkelunden	Liten	3,95	kg	158	kg	0,9	4	kg	142	kg	kr 4 500 000		-kr 4 500 000	40	-kr 28 481	-kr 31 646	middels	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Gamleveien			kg	0	kg	0,9	0	kg	0	kg	kr 3 500 000		-kr 3 500 000	40	kr 0	#DIV/0!		1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	Hovedsakelig vannledning. Omfang må avklares med JBV
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Monsrudveien	Liten	3,69	kg	147,6	kg	0,9	3	kg	133	kg	kr 5 300 000		-kr 5 300 000	40	-kr 35 908	-kr 39 898	middels	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Eikeliveien	Liten	1,58	kg	63,2	kg	0,9	1	kg	57	kg	kr 60 000 000		-kr 60 000 000	40	-kr 949 367	-kr 1 054 852	høy	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Finstad PS			kg	0	kg	0,9	0	kg	0	kg	kr 20 000 000		-kr 20 000 000	40	kr 0	#DIV/0!		1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Ski Stasjon PSP	Liten	1,30	kg	52	kg	0,9	1	kg	47	kg	kr 28 000 000		-kr 28 000 000	40	-kr 538 462	-kr 598 291	høy	1	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Gartneritomta	Liten	1,08	kg	43,2	kg	0,9	1	kg	39	kg	kr 5 000 000		-kr 5 000 000	40	-kr 115 741	-kr 128 601	høy	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Åsenveien	Liten	0,65	kg	26	kg	0,9	1	kg	23	kg	kr 4 000 000		-kr 4 000 000	40	-kr 153 846	-kr 170 940	høy	3	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Finstadbekken	Liten	3,57	kg	142,8	kg	0,9	3	kg	129	kg	kr 4 500 000		-kr 4 500 000	40	-kr 31 513	-kr 35 014	middels	2	1	Ja	Nytt tiltak	Kommune	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 6 anlegg	Liten	7	kg	175	kg	0,9	6	kg	158	kg	kr 700 000	kr 48 000	-kr 1 449 860	25	-kr 8 285	-kr 9 205	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 10 anlegg	Middels	11	kg	275	kg	0,9	10	kg	248	kg	kr 1 000 000	kr 80 000	-kr 2 249 766	25	-kr 8 181	-kr 9 090	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 29 anlegg	Middels	33	kg	825	kg	0,9	30	kg	743	kg	kr 2 900 000	kr 232 000	-kr 6 524 323	25	-kr 7 908	-kr 8 787	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5646-L	Midsjøvann	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 12 anlegg	Middels	14	kg	350	kg	0,9	13	kg	315	kg	kr 1 200 000	kr 96 000	-kr 2 699 720	25	-kr 7 713	-kr 8 571	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5645-L	Nærevann	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 12 anlegg	Middels	14	kg	350	kg	0,9	13	kg	315	kg	kr 1 200 000	kr 96 000	-kr 2 699 720	25	-kr 7 713	-kr 8 571	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradere 3 anlegg	Liten	3	kg	75	kg	0,9	3	kg	68	kg	kr 300 000	kr 24 000	-kr 674 930	25	-kr 8 999	-kr 9 999	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp	Oppgradering av ledningsnett Nygårdsveien og Solbergskogen	Middels	20	kg	800	kg	0,9	18	kg	720	kg	kr 1 000 000	kr 2 000	-kr 1 039 586	40	-kr 1 299	-kr 1 444	lav	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-296-L	Årungen	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Utbedring ca. 2000m ledningsnett ved UMB	Middels	10	kg	400	kg	0,9	9	kg	360	kg	kr 5 000 000	kr 10 000	-kr 5 197 928	40	-kr 12 995	-kr 14 439	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-296-L	Årungen	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Oppgradering av 10 anlegg med 10% rensing	Middels	11	kg	275	kg	0,9	10	kg	248	kg	kr 1 000 000	kr 80 000	-kr 2 249 766	25	-kr 8 181	-kr 9 090	lav	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse		Liten	7	kg	175	kg	0,9	6	kg	158	kg	kr 600 000	kr 54 000	-kr 1 443 592	25	-kr 8 249	-kr 9 166	lav	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-30-R	Fålebekken/Kakrudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse		Middels	17	kg	425	kg	0,9	15	kg	383	kg	kr 1 500 000	kr 120 000	-kr 3 374 650	25	-kr 7 940	-kr 8 823	lav	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5640-L	Pollevann	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp	Utbedring ca. 6000m ledningsnett ved Togrenda	Middels	30	kg	1200	kg	0,9	27	kg	1080	kg	kr 11 000 000	kr 250 000	-kr 15 948 193	40	-kr 13 290	-kr 14 767	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-296-L	Årungen	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	16 private anlegg	Middels	18,72	kg	374,4	kg	0,9	17	kg	337	kg	kr 2 300 000	kr 84 000	-kr 3 441 587	20	-kr 9 192	-kr 10 214	middels	1	1	Ikke oppgitt	Tiltak pågår	Kommune	I gang - ferdig innen 01.01.2015.
005-30-R	Fålebekken/Kakrudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Vassum. 2 private anlegg	Liten	2,6	kg	52	kg	0,9	2	kg	47	kg	kr 300 000	kr 11 000	-kr 449 494	20	-kr 8 644	-kr 9 605	lav	1	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	
005-33-R	Årungenelva	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Et privat anlegg	Liten	1,3	kg	26	kg	0,9	1	kg	23	kg	kr 150 000	kr 5 500	-kr 224 747	20	-kr 8 644	-kr 9 605	lav	1	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	
005-58-R	Bonnbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	10 private anlegg	Liten	13	kg	260	kg	0,9	12	kg	234	kg	kr 1 500 000	kr 55 000	-kr 2 247 468	20	-kr 8 644	-kr 9 605	lav	3	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	
17	Frogn til Bunnebotn	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	5 private anlegg	Liten	6,5	kg	130	kg	0,9	6	kg	117	kg	kr 750 000	kr 27 500	-kr 1 123 734	20	-kr 8 644	-kr 9 605	lav	1	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	
17	Frogn til Bunnebotn	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Hytter. 47 private anlegg	Middels	12,22	kg	244,4	kg	0,9	11	kg	220	kg	kr 4 700 000	kr 164 500	-kr 6 935 609	20	-kr 28 378	-kr 31 531	middels	1	1	Ikke oppgitt	Tiltak pågår	Kommune	Størsteparten ferdigstilt innen 01.01.2015
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	75 private anlegg	Stor	97,5	kg	1950	kg	0,9	88	kg	1755	kg	kr 11 250 000	kr 412 500	-kr 16 856 010	20	-kr 8 644	-kr 9 605	lav	1	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	Ca halvparten ferdigstilt innen 01.01.2025
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Hytter. 90 private anlegg	Middels	23,4	kg	468	kg	0,9	21	kg	421	kg	kr 9 000 000	kr 315 000	-kr 13 280 953	20	-kr 28 378	-kr 31 531	middels	1	1	Ikke oppgitt	Nytt tiltak	Kommune	Ca halvparten ferdigstilt innen 01.01.2026
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp	Drift av avløpsanlegg	Middels	20	kg	20	kg	0,9	18	kg	18	kg	kr 0	kr 1 000 000	-kr 961 538	1	-kr 48 077	-kr 53 419	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Liten	5	kg	200	kg	0,9	5	kg	180	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 12 370	-kr 13 745	middels	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Liten	1	kg	40	kg	0,9	1	kg	36	kg	kr 1 000 000	kr 1 000 000	-kr 20 792 774	40	-kr 519 819	-kr 577 577	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Utslipp fra renseanlegg	Bedre en G	Tiltak mot avløp i spredt bebyggelse	Spredt avløp	Liten	1	kg	20	kg	0,9	1	kg	18	kg	kr 150 000	kr 5 500	-kr 224 747	20	-kr 11 237	-kr 12 486	middels	Ikke satt	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Tiltak mot overløp	Middels	20	kg	20	kg	0,9	18	kg	18	kg	kr 0	kr 300 000	-kr 288 462	1	-kr 14 423	-kr 16 026	middels	Ikke satt	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Drift av avløpsanlegg	Stor	60	kg	60	kg	0,9	54	kg	54	kg	kr 0	kr 1 000 000	-kr 961 538	1	-kr 16 026	-kr 17 806	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Middels	10	kg	400	kg	0,9	9	kg	360	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 6 185	-kr 6 872	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Liten	3	kg	120	kg	0,9	3	kg	108	kg	kr 2 500 000	kr 2 500 000	-kr 51 981 935	40	-kr 433 183	-kr 481 314	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Tiltak mot overløp	Middels	20	kg	20	kg	0,9	18	kg	18	kg	kr 0	kr 300 000	-kr 288 462	1	-kr 14 423	-kr 16 026	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Drift av avløpsanlegg	Stor	70	kg	70	kg	0,9	63	kg	63	kg	kr 0	kr 1 000 000	-kr 961 538	1	-kr 13 736	-kr 15 263	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Middels	10	kg	400	kg	0,9	9	kg	360	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 6 185	-kr 6 872	lav	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Liten	2	kg	80	kg	0,9	2	kg	72	kg	kr 2 000 000	kr 2 000 000	-kr 41 585 548	40	-kr 519 819	-kr 577 577	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Drift av avløpsanlegg	Middels	10	kg	10	kg	0,9	9	kg	9	kg	kr 0	kr 1 000 000	-kr 961 538	1	-kr 96 154	-kr 106 838	høy	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Liten	3	kg	120	kg	0,9	3	kg	108	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 20 617	-kr 22 908	middels	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Liten	0,5	kg	20	kg	0,9	0	kg	18	kg	kr 250 000	kr 250 000	-kr 5 198 193	40	-kr 259 910	-kr 288 789	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-14-R	Gjersjøelva	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Drift av avløpsanlegg	Middels	20	kg	20	kg	0,9	18	kg	18	kg	kr 0	kr 1 000 000	-kr 961 538	1	-kr 48 077	-kr 53 419	middels	1	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-14-R	Gjersjøelva	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Liten	3	kg	120	kg	0,9	3	kg	108	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 20 617	-kr 22 908	middels	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-14-R	Gjersjøelva	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Liten	0,5	kg	20	kg	0,9	0	kg	18	kg	kr 250 000	kr 250 000	-kr 5 198 193	40	-kr 259 910	-kr 288 789	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-29-R	Ås/oppegård til Bunnefjorden	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Planmessige virkemidler	Liten	0,5	kg	20	kg	0,9	0	kg	18	kg	kr 0	kr 125 000	-kr 2 474 097	40	-kr 123 705	-kr 137 450	høy	2	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-29-R	Ås/oppegård til Bunnefjorden	risiko	middels	Utslipp fra renseanlegg	GØT	Tiltak mot avløp	Anleggsgjennomføring	Stor	100	kg	4000	kg	0,9	90	kg	3600	kg	kr 16 000 000	kr 300 000	-kr 21 937 832	40	-kr 5 484	-kr 6 094	høy	3	1	Nei	Nytt tiltak	Kommune	
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	dårlig	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	93	kg	92,5	kg	0,3	28	kg	28	kg	kr 0	kr 55 500	-kr 55 500	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-50-R	Frogn/Nesodden til Bunnefjorden	risiko	dårlig	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	93	kg	1850	kg	0,3	28	kg	555	kg	kr 986 192	kr 0	-kr 986 192	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-29-R	Ås/oppegård til Bunnefjorden	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Middels	7	kg	7	kg	0,3	2	kg	2	kg	kr 0	kr 4 200	-kr 4 200	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-29-R	Ås/oppegård til Bunnefjorden	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Middels	7	kg	140	kg	0,3	2	kg	42	kg	kr 69 300	kr 0	-kr 69 300	20	-kr 495	-kr 1 650		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Avrenning fra Landbruk	Bedre en G	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	54	kg	54	kg	0,3	16	kg	16	kg	kr 0	kr 32 100	-kr 32 100	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-297-L	Gjersjøen	risiko	god	Avrenning fra Landbruk	Bedre en G	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	54	kg	1070	kg	0,3	16	kg	321	kg	kr 573 004	kr 0	-kr 573 004	20	-kr 536	-kr 1 785		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	117	kg	117	kg	0,3	35	kg	35	kg	kr 0	kr 69 900	-kr 69 900	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-23-R	Dalsbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	117	kg	2330	kg	0,3	35	kg	699	kg	kr 1 239 350	kr 0	-kr 1 239 350	20	-kr 532	-kr 1 773		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-296-L	Årungen	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	680	kg	680	kg	0,3	204	kg	204	kg	kr 0	kr 407 700	-kr 407 700	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-296-L	Årungen	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	680	kg	13590	kg	0,3	204	kg	4077	kg	kr 7 247 126	kr 0	-kr 7 247 126	20	-kr 533	-kr 1 778		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-58-R	Bonnbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Middels	11	kg	11	kg	0,3	3	kg	3	kg	kr 0	kr 6 300	-kr 6 300	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-58-R	Bonnbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Middels	11	kg	210	kg	0,3	3	kg	63	kg	kr 111 946	kr 0	-kr 111 946	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-30-R	Fålebekken/Kakrudbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	44	kg	44	kg	0,3	13	kg	13	kg	kr 0	kr 26 100	-kr 26 100	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-30-R	Fålebekken/Kakrudbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	44	kg	870	kg	0,3	13	kg	261	kg	kr 463 777	kr 0	-kr 463 777	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	30	kg	30	kg	0,3	9	kg	9	kg	kr 0	kr 17 700	-kr 17 700	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-20-R	Tussebekken/Tussetjern	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	30	kg	590	kg	0,3	9	kg	177	kg	kr 314 515	kr 0	-kr 314 515	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Middels	9	kg	9	kg	0,3	3	kg	3	kg	kr 0	kr 5 100	-kr 5 100	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-51-R	Greverudbekken	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Middels	9	kg	170	kg	0,3	3	kg	51	kg	kr 101 285	kr 0	-kr 101 285	20	-kr 596	-kr 1 986		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5646-L	Midsjøvann	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	65	kg	65	kg	0,3	19	kg	19	kg	kr 0	kr 38 700	-kr 38 700	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5646-L	Midsjøvann	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	65	kg	1290	kg	0,3	19	kg	387	kg	kr 687 669	kr 0	-kr 687 669	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5645-L	Nærevann	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	40	kg	40	kg	0,3	12	kg	12	kg	kr 0	kr 24 000	-kr 24 000	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5645-L	Nærevann	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	40	kg	800	kg	0,3	12	kg	240	kg	kr 426 461	kr 0	-kr 426 461	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-33-R	Årungenelva	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Middels	6	kg	6	kg	0,3	2	kg	2	kg	kr 0	kr 3 600	-kr 3 600	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-33-R	Årungenelva	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Middels	6	kg	120	kg	0,3	2	kg	36	kg	kr 63 969	kr 0	-kr 63 969	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Stor	101	kg	101	kg	0,3	30	kg	30	kg	kr 0	kr 60 300	-kr 60 300	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5681-L	Østensjøvannet	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Stor	101	kg	2010	kg	0,3	30	kg	603	kg	kr 1 074 097	kr 0	-kr 1 074 097	20	-kr 534	-kr 1 781		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5537-L	Kolbotnvann	risiko	dårlig	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	20	kr 0	kr 0		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5640-L	Pollevann	risiko	god	Avrenning fra Landbruk	Bedre en G	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Liten	2	kg	2	kg	0,3	1	kg	1	kg	kr 0	kr 1 200	-kr 1 200	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-5640-L	Pollevann	risiko	god	Avrenning fra Landbruk	Bedre en G	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Liten	2	kg	40	kg	0,3	1	kg	12	kg	kr 21 323	kr 0	-kr 21 323	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
17	Frogn til Bunnebotn	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Liten	3	kg	3	kg	0,3	1	kg	1	kg	kr 0	kr 1 800	-kr 1 800	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
17	Frogn til Bunnebotn	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Liten	3	kg	60	kg	0,3	1	kg	18	kg	kr 31 985	kr 0	-kr 31 985	20	-kr 533	-kr 1 777		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
10	Ås til Bunnebotn	risiko		Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
10	Ås til Bunnebotn	risiko		Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	20	kr 0	kr 0		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-14-R	Gjersjøelva	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Arealtiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	1	-kr 600	-kr 2 000	lav	Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
005-14-R	Gjersjøelva	risiko	middels	Avrenning fra Landbruk	GØT	Andre landbrukstiltak	Tiltakspakke landbruk PURA - Andre tiltak	Liten	0	kg	0	kg	0,3	0	kg	0	kg	kr 0	kr 0	kr 0	20	kr 0	kr 0		Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Landbrukssektoren	
	Flere vannforekomster			Transport/Infrastruktur	GØT	Fiskevandring - opp	Kartlegge og utbedre vandringshindre for fisk med spesiell vekt på å sikre tilgang til gyteplasser. Ingen konkrete påvist nå.																		Ikke satt	3	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
	Flere vannforekomster			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot utslipp fra veianlegg	Gjennomgang av rensedammer med evaluering av funksjon og utbedring av mangler.																		Ikke satt	3	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
	Flere vannforekomster			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot avrenning av veisalt	Endre saltpraksis ved rullering av driftskontrakter og for spesielt utsatte vannforekomster.																		Ikke satt	3	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
	Flere vannforekomster			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot utslipp fra veianlegg	Oppfølgende overvåkning av enkelte vannforekomster, spesielt Østensjøvann, Nærevann, Midsjøvann og Gjersjøelva.																		Ikke satt	3	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
005-297-L	Gjersjøen			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot utslipp fra veianlegg	Fv. 156. Ringnestunnelen. Vurdere utslipp av vaskevann og eventuelt planlegge og iverksette tiltak for å redusere skadelig effekt.																		2	2	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
005-5537-L	Kolbotnvann			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot utslipp fra veianlegg	Fv. 152 Rikåstunnelen. Kobotn sentrum. Vurdere utslipp av vaskevann og eventuelt planlegge og iverksette tiltak for å redusere skadelig effekt.																		2	2	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
005-20-R	Assuren og Tussetjern			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot avrenning av veisalt	Søke å finne løsninger for å redusere belastning av salt på innsjøene.											kr 5 800 000						middels	1	1	Ja	Nytt tiltak	Statens vegve	Rapport NIVA og COWI. NIVA-rapport L.nr. 6314-2012
005-33-R	Årungenelva			Transport/Infrastruktur	GØT	Tiltak mot utslipp fra veianlegg	Planlegge og bygge pilotanlegg for utprøving av ny rensemetodikk for tunnelvaskevann for Nordbytunnelen ved Vassum .											kr 3 500 000							1	1	Ja	Nytt tiltak	Statens vegvesen	
	Flere vannforekomster			Annen difus kilde	GØT	Administrativt	Vurdere tiltak mot erosjon i bekker og bekkekanter som er sterkt påvirket av ra	Liten										kr 0	kr 0						Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Kommunene	
0101020701-5-C, 010102071-6-C	Bunnefjorden og Bunnebotn	risiko	middels	andre	GØT	Administrativt	Utrede mulighetene for å utarbeide en kystsoneplan, bl.a. for å få bedre kontroll på påvirk		0		0			0		0		kr 0	kr 0						Ikke satt	1	Nei	Nytt tiltak	Kommunene	
0101020701-5-C, 010102071-6-C	Bunnefjorden og Bunnebotn	risiko	middels	andre	GØT	Administrativt	Vurdere videre tiltak for å reduseremiljøgifter til sjø utover det som er gitt av vegvesenet.		0		0			0		0		kr 0	kr 0						Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Kommunene	
	Alle i vannområdet			andre	GØT	Administrativt	Utarbeide miljøgiftregnskap fordelt på PURAs hovedinndeling i vannforekomster/tiltaksom		0		0			0		0		kr 80 000	kr 0						Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Kommunene	Grunnlag for senere kontroll/oversikt over behov for og effekt av tiltak.
	Alle i vannområdet			andre	GØT	Administrativt	Fremskaffe bedre kunnskap om mengde og mulige tiltak ifm overløp		0		0			0		0		kr 0	kr 0						Ikke satt	1	Ja	Nytt tiltak	Kommunene	
Sum							Sum alle		3882	kg	60975	kg		1985	kg	39039	kg	kr 676 761 999	kr 18 008 700	-kr 882 129 150										